ФАСАДА СЕВЕРОИЗТОК М1:100

ЗАБЕЛЕЖКИ:

ВСИЧКО ПРЕДВИДЕНО ЗА СМЯНА Е ОТБЕЛЯЗАНО В ЧЕРВЕН ЦВЯТ

1. Всички размери са в сантиметри.
2. Преди полагане на топлоизолацията, да се извърши частично очукване на подръкушена мазилка по фасади, дъна и чела на открити тераси и да се демонтира каменната облицовка по цокъл сграда . Топлоизолационният материал е XPS в зоната на цокъла и EPS (екструдиран пенополистирол) над цокъла ;
3. Да се демонтират външни конзоли - климатични тела, след което се монтират нови конзоли, съобразени с дебелината на топлоизолационната система и обратен монтаж на климатичните тела и нови декоративни кутии и система за отводняване.
4. Да се изстърже блажната боя и подготвят стоманени ръкохватки по тераси и решетки за боядисване. Преди боядисване същите да бъдат грундирани с антикорозионен грунд. След това да бъдат боядисване с блажна боя, двукратно.
5. Монтират се плочи от синтетичен гранит за цокли по открити тераси.
6. Преди полагане на топлоизолацията в зоната на решетките същите се демонтират и след измазването се монтират отново;
7. Всички захранени по фасадата висящи кабели и кутии се демонтират преди полагане на топлоизолацията и отново да се монтират тези, за които има разрешения за поставяне.
8. Всички олуци, водосточни тръби и изкачването се подменят с нови и се заустват в съществуващата уличка канализация.
9. Вихрениата на балконските метални парапети се променя от 1,00 м на 1,05 м, като се изпълнява по архитектурен детайл;
10. Да се положи мозаечна минерална мазилка (съгласно цветово решение) по външни стени на сутерен - цокъл, след полагане на топлоизолационна система от XPS 8см.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

ВАЖАТ ЗАБЕЛЕЖКИТЕ ОПИСАНИ НА ОТСТАНАЛИТЕ ЧЕРТЕЖИ

Монтирането на външните тела на климатиците да бъде изпълнено по проектното местоположение и съобразно отвеждането на конденза. Предвидени са декоративни кутии с пана от неръждаема неплетена метална мрежа за скриване на телата.

ЛЕГЕНДА:

Фасадна силикатна мазилка – цвят 1

Фасадна силикатна мазилка – цвят 2

Мозаечна минерална мазилка в областта на цокъла – цвят 3

Забележка: Цветовете се избират от проектанта при изпълнение на обекта!

"Марсилски" керемиди

декоративна решетка,затваряща климатично тяло по арх. и конструктивен детайл

8.1

означение дограма неподлежаща на смяна

XXXX 12 По проект

означение дограма предвидено за смяна

XXXX 12 Съществуващо състояние

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007 - 2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № РД-02-29-251/13.07.2015г. по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ

Изпълнител:	Дружество ЗЗД "ТСД ГРУП"	Управител: арх. Цветелин Цоневски Йордан Бабунски	
Възложител:	Министерство на регионалното развитие и благоустройството , дирекция " Жилищна политика"		
Собственик:	Сдружение на собствениците на многофамилна жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б		
Обект:	Многофамилна жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б , с рег. № 410-31ПМ-130-282 на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове " по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013"		Фаза: Работен проект
			Дата: 2015г
Чертеж:			М1:100 / 13/15
Част:	Архитектурна	арх. Цветелин Цоневски	
Съгласували:	Конст.	инж. Боян Дерибеев	
	ЕЕ	инж. Мартин Богоев	
	Ел	инж. Емил Киров	
	ПБ	инж. Петко Белчев	
	ПБЗ	инж. Незабравка Стоилова	
	ПУСО	инж. Елена Пенчева	