

ОБЕКТ: Многофамилна жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б , с рег. № 410-31ПМ-130-282 на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 –

фаза : РП - Електро

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.мярка	Количество
1	Доставка и монтаж на AlMgSi 0,5 - проводник,полутвърд	m	140
2	Доставка и монтаж на PVC гофре ф23	m	80
3	Доставка и монтаж на Заземителни колове Fe 63/63/6 mm	бр.	8
4	Доставка и монтаж на Мълнизащитен прът H=5 м с включени монтажна стойка	бр.	2
5	Доставка и монтаж на Шина поцинкована 40/4 mm	m	32
6	Доставка и монтаж на Контролна клема	бр.	4
7	Доставка и монтаж на Скоби за закрепване	бр.	48
8	Доставка и монтаж на мултиклеми	бр.	4
9	Направа на изкоп 0,8/0,4 с зариване и тръмбоване	m	32
10	Разкъртване и възстановяване на настилки/кълдъръм, паваж, тротоарни плочи, зеленина, асфалт, бетон/	m ²	19,2
11	Измервателни протоколи по наредба №3 комплект	ч.ч	20
12	Доставка и монтаж на Осветително тяло с л.л. 1x8W за аварийно осветление, IP40	бр.	24
13	Доставка и монтаж на Плафониер декоративен - с светодиод. 1x7W, IP21	бр.	26
14	Доставка и монтаж на Плафониер декоративен - противовлажен с светодиод. 1x7W, IP44	бр.	13
15	Доставка и монтаж на Аплик противовлажен с светодиод. 1x7W, IP44	бр.	2
16	Доставка и монтаж на Детектор за движение/присъствие/ 180'	бр.	2
17	Доставка и монтаж на Детектор за движение/присъствие/ 360'	бр.	35
18	Доставка и монтаж на Разклонителни кутии скрити, кръгли	бр.	20
19	Доставка и монтаж на Проводник NIYFY 3x1,5 mm ²	m	300,3
20	Доставка и монтаж на PVC гофриран шлаух Ф16 mm	m	300,3
21	Дообурудване на табло ГРТ (по приложена схема)	бр.	2
22	Разкъртване и възстановяване на мазилки с трикратно боядисване	m ²	90,09