

РАЙОН "СЛАТИНА"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "Реновиране на детска площадка"

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Кв. "Редута", ул. "Ил.Драгостинов", ул. "Атанас Узунов" и ул. "Марагидик"

№№	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Кол-во
1	Изкоп за легло на подложен бетон с дебелина 25 см - машинно	м3	24
2	Изкоп за легло на подложен бетон с дебелина 25 см - ръчно	м3	1
3	Натоварване и извозване на отпадъци и земни маси	м3	26
4	Подравняване и уплътняване на земно легло	м2	100
5	Ръчно оформяне на легло за градински бордюр	мл	52
5	Доставка и полагане на бетон за градински бордюр	м3	2,5
6	Доставка и полагане на градински бордюр 50x16x8см (вкл.фира)	бр.	107
7	Доставка и разстилане на трошен камък с дебелина 15 см за основа	м3	16
8	Трамбоване на трошен камък с ръчна трамбовка	м2	100
9	Доставка и полагане на полиетилен под армировка	м2	105
10	Доставка и полагане на армировка Ф 6.5 15x15	м2	100
11	Доставка и полагане на бетон за основа на ударопоглътща настилка с дебелина 8 см с бетон-помпа	м3	9
12	Доставка на синтетична ударопоглътща настилка плочи с дебелина 4 см	м2	105
13	Поставяне на синтетична ударопоглътща настилка от плочи /включително лепило/	м2	100
14	Доставка и монтаж на комбиниран спортен уред C01	бр.	1
15	Направа на основа за пътеки (филц, пясък, доставка, разстилане, трамбовка)	м2	4
16	Доставка и полагане на тротоарни плочи 40x40 см (пътеки)	м2	4
17	Почистване на терен	м2	200
	Общо		
	Непредвидени разходи 10%		
	ОБЩО		
	ДДС 20%		
	ВСИЧКО		